

												隧道工程数量表			
												第 1 页		共 2 页	
主要工程数量表															

主要工程数量表

序 号	工 程 项 目	单 位	数 量
5 路 面 工 程	SMA-13阻燃改性沥青混凝土4cm	m ²	17760
	AC-20C中粒式改性沥青混凝土6cm	m ²	17760
	防水粘接层	m ²	17760
	钢纤维混凝土面层厚20cm	m ²	17760
	HPB300 钢筋	Kg	3277
	HRB400 钢筋	Kg	3568
	栏杆	m	1480
6 临 时 支 护	12cm厚C25喷射混凝土	m ³	645.96
	Φ22 锚杆	m	10995
	I16号工字钢	t	198.65
	Φ42超前小导管	m	2400
	Φ25 超前锚杆	m	6570

洞门景观主要工程数量表

编 号	名 称	规 格	数量	备 注
1	仿真石	—	957.4m²	洞门挡墙装饰
2	植草护坡	—	3812.2m²	撒播草种高羊茅草：早熟禾：黑麦草=7：3：1
3	三角梅	藤长1.0m	184.1m	8—10株/m
4	爬山虎	藤长1.0m	104.9m	8—10株/m
5	毛叶丁香	灌高0.4m，蓬径0.4m	157.3m²	49株/m²
6	装饰漆	15mm厚	72.3m²	洞门装饰
7	钛合金铭牌	—	4个	字体：楷体，字高：100cm